

設計内訳書

令和4年9月2日

入札参加業者 殿

日本赤十字社神奈川県支部
横浜市中区山下町70-7

工事件名 日本赤十字社神奈川県支部

4階災害対策本部室機能拡張工事

金額 円

[illegible]

明細名称 仮設工事 [一次明細書] 1							
No.	名 称	仕様・形状	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	養生、片付け、清掃	廊下～諸室～施工箇所	式	1.0			(休日) 作業日毎
	脚立足場	CH=2,700	式	1.0			(休日) 小運搬含む
	小 計						

明細名称 解体工事 [一次明細書] 2							
No.	名 称	仕様・形状	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	既設書庫(スチールキャビネット)移設	同一階に設置 (内部備品除く)	式	1.0			(休日) 3 人工相当
	既設ホワイトボード撤去	既存間仕切り壁張付け	式	1.0			(休日)
	既設間仕切り壁解体	LGS65+PB12.5 クロス仕上げ	m ²	18.5			(休日)
	既存天井仕上げ材解体	PB9.5+岩綿吸音板t9	m ²	6.0			(休日)
	既存床タイルカーペット撤去	t6.5	式	1.0			(休日)
	既存鋼製建具撤去	靴摺、3 方枠共	箇所	1.0			(休日)
	廃材集積、積込運搬	人力 2t車	台	1.0			
	小 計						

明細名称 建具工事 [一次明細書] 3							
No.	名 称	仕様・形状	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	新規折りたたみ式横引きパネル	アルミ枠 W5,400×H2,100	組	1.0			文化シャッター パネル7S4-N 同等品
		上部:アクリル板透明t3 下部:アルミ樹脂板シルバーt3					鎌鉋付き
	同上取付け、調整工		式	1.0			(休日)
	同上運搬、搬入工		式	1.0			(休日)
	小 計						

明細名称 内装工事 [一次明細書] 4							
No.	名 称	仕様・形状	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	下がり壁PB張り	LGS補修含む	式	1.0			(休日) 材工共 既存LGS再利用
	開口補強	W5,400×H2,100の一部	m	10.5			(休日) 材工共 横引きパネル用
	壁PB張り	t12.5	式	1.0			(休日) 材工共
	壁ビニルクロス貼り	1000番台	式	1.0			(休日) 材工共
	天井補修張り(一部LGS補強)	PB9.5+岩綿吸音板t9	式	1.0			(休日) 材工共 塩ビ見切縁
	既存建具靴摺り部モルタル詰め	止め枠込み	式	1.0			(休日) 材工共
	床タイルカーペット貼り (什器敷込み共)	東リGA-400N	m ²	10.0			(休日) 工費のみ 予備品使用
	ソフト巾木	H60	式	1.0			(休日) 材工共
	小 計						

[illegible]